

Opel Combo 1.6 CDTi

RZ: 6M3 9186



VIN: W0VEFBHYBKJ540973

Prohlídka	základní	TP	UJ 306180
Datum a místo prohlídky	11.12. 2025, Krnov	Uvedeno do provozu	20.02. 2019
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 7°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 560 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	BH02 / 73 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	141 898 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	02/2027

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání, tónovaná okna, mlhové světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, 1x airbag, manuální klimatizace, ABS, ESP, tempomat, tažné zařízení, START-STOP

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	L – Barum 195/65 R15	50	PP	L – Barum 195/65 R15	50
LZ	L – Barum 195/65 R15	50	PZ	L – Barum 195/65 R15	50
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

2. sada kol: sada zimních pneumatik Barum 195/65 R15, THP cca 60%

V Praze dne 15.12. 2025

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Poškozený vrchní kryt motoru. Poškozená izolace dělicí stěny motorového prostoru. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání, polepy. LP blatník, oděrky, drobná promáčklina na lemu. Střecha, oděrky, místy mírná promáčklina. Nákladový prostor opotřebovaný silněji, odřené výplně.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Nadměrně opotřebovaný věnec volantů. Funkčnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřený kryt LZ lampy. Přední nárazník, na několika místech odřený.











